

ЗАКАЗЧИК:

**Администрация Сыропятского сельского поселения Кормиловского
муниципального района Омской области**

**Проект благоустройства общественной территории,
расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район,
с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34**

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ЭП-03/02-2023

Том 1

г. Омск 2023г.

ЗАКАЗЧИК:

**Администрация Сыропятского сельского поселения Кормиловского
муниципального района Омской области**

**Проект благоустройства общественной территории,
расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский
район, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34**

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ЭП-03/02-2023

Том 1

Главный инженер проекта



И. В. Войцеховский

г. Омск 2023г.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол уч	Лист	№док	Подп	Дата

ЭП-03/02-2023

Лист

2

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ тома	Номер раздела	Наименование раздела и подраздела проектной документации	Шифр раздела или подраздела
1	1	Эскизный проект благоустройства общественной территории	ЭП-03/02-2023

Инь. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	№док	Подп	Дата

ЭП-03/02-2023

Лист

3

Содержание		Стр.
	Графическая часть:	5
1	Ситуационная схема расположения объекта	6
2	Ведомость объемов работ	7
3	Общий вид благоустройства территории	8
4	Общий вид благоустройства территории	9
	Приложения:	10
1	Задание на разработку проектной документации № 03/02-2023: Проект благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34	11
2	Локальный сметный расчет благоустройства общественной территории	12 – 22

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	№док	Подп	Дата

ЭП-03/02-2023

Графическая часть:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					ЭП-03/02-2023	Лист
			Изм.	Кол уч	Лист	№док		Подп

Приложения:

Изм.	Кол уч	Лист	№док	Подп	Дата

ЭП-03/02-2023

Лист

10

«УТВЕРЖДАЮ»

«___» _____ 2023 г.

Задание на разработку проектной документации
на строительство объекта № 03/02-2023: **Проект благоустройства
общественной территории, расположенной по адресу: Омская область,
Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание разделов и требований
1. 2.	Основание для проектирования Заказчик	Администрация Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области
3. 4. 5. 6.	Источник финансирования Вид строительства Стадийность проектирования Исходные данные для проектирования	Благоустройство общественной территории Эскизный проект
7. 8. 9. 10.	Необходимость производства изысканий Требования к вариантной разработке Выделение очередей и пусковых комплексов Наличие ранее выданного положительного заключения экспертизы проектной документации	Не требуется Не требуется Не выделять Не требуется
11. 12. 13. 14. 15.	Основные технико-экономические показатели комплекса объектов Требования к технологии, режимам объектов предприятия Дополнительные требования Сметная документация Авторский надзор	Выполнить проект благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34 Основные планировочные решения принять с учетом требований действующих СП и др. норм. Документацию выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в составе: ЭП – Эскизный проект; Документацию выдать на бумажном носителе - 1 экз. Раздел СМ Выполняется проектной организацией по отдельному договору.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

55. Омская область

Проект благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Проект благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32, 34

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ЭП-03/02-2023

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

4 кв 2022г.

Сметная стоимость	<u>1707,40</u>	<u>(140,21)</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	<u>1422,84</u>	<u>(140,21)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>75,61</u>	<u>(2,28)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>267,08</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>38,08</u>	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство покрытия по типу 1											
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м			1,3					
		Объем=130 / 100									
		1 ОТ					589,77		766,70	33,13	25 400,77
		2 ЭМ					889,15		1 155,90		
		3 в т.ч. ОТм					94,56		122,93	33,13	4 072,67
		ЗТ	чел.-ч	68,26		88,738					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		12,22					
		Итого по расценке					1 478,92		1 922,60		
		ФОТ							889,63		29 473,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			907,42		30 062,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			480,40		15 915,66
		Всего по позиции							3 310,42		
2	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			1,3					
		Объем=130 / 100									
		1 ОТ					590,51		767,66	33,13	25 432,58
		2 ЭМ					73,02		94,93		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		11,31	33,13	374,70
		4 М					3 690,05		4 797,07		
	Н	13.2.03.02 Камни бортовые	м	100		130					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		90,74					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,845					
		Итого по расценке					4 353,58		5 659,66		
2.1	ФССЦ-05.2.03.03-0034	Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3	шт	100		130	76,34		9 924,20		
2.1.1	ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			16,3592	-34,17		-558,99	14,23	-7 954,43
2.1.2	ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-037	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза			16,3592	38,44		628,85	14,23	8 948,54
		ФОТ							778,97		25 807,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 145,09		37 936,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 043,82		34 581,76
Всего по позиции									17 842,63		
3	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,2288					
		Объем=1,04*220/1000									
		2 ЭМ					39,10		8,95		
		3 в т.ч. ОТм					7,15		1,64	33,13	54,33
Н	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,235664					
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,151008					
Итого по расценке							39,10		8,95		
3.1	ФССЦ-01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	1,03		0,235664	1 690,00		398,27		
3.1.1	ФССЦ-01.2.01.01-1026_ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			0,2427	-34,17		-8,29	14,23	-117,97
3.1.2	ФССЦ-01.2.01.01-1026_ФССЦпг-03-02-01-037	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза			0,2427	38,44		9,33	14,23	132,77
		ФОТ							1,64		54,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,41		79,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2,20		72,80
Всего по позиции									412,87		
4	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,22					
		Объем=220 / 1000									
		1 ОТ					182,32		40,11	33,13	1 328,84
		2 ЭМ					7 479,03		1 645,39		
		3 в т.ч. ОТм					234,46		51,58	33,13	1 708,85
		4 М					874,78		192,45		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	20,86		4,5892					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		4,147					
Итого по расценке							8 536,13		1 877,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	105,2		23,144	491,01		11 363,94		
4.1.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			23,144	-19,29		-446,45	12,54	-5 598,48
4.1.2	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км ФОТ	1 т груза			23,144	22,04		510,09	12,54	6 396,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			91,69		3 037,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			134,78		4 465,40
Всего по позиции									13 563,17		
5	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,22					
		Объем=220 / 1000 т.ч. до 10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
		1 ОТ					3,29	12	8,69	33,13	287,90
		2 ЭМ					254,89	12	672,91		
		3 в т.ч. ОТм					5,95	12	15,71	33,13	520,47
		4 М					2,94	12	7,76		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	12	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	12	0,924					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	12	1,2408					
Итого по расценке									261,12		689,36
5.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	13,15	12	34,716	491,01		17 045,90		
5.1.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			34,716	-19,29		-669,67	12,54	-8 397,66
5.1.2	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км ФОТ	1 т груза			34,716	22,04		765,14	12,54	9 594,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			24,40		808,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			35,87		1 188,30
Итого по расценке									32,70		1 083,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									17 899,30		
Итого по разделу 1 Устройство покрытия по типу 1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							49 120,84		461 207,76
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 583,16		52 450,09
		Эксплуатация машин							3 578,08		44 547,10
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							203,17		6 731,02
		Материалы							43 959,60		364 210,57
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							43 729,59		361 206,41
		Дополнительная перевозка							230,01		3 004,16
		Строительные работы							53 028,39		590 664,88
		Строительные работы							52 798,38		587 660,72
		в том числе:									
		оплата труда							1 583,16		52 450,09
		эксплуатация машин и механизмов							3 578,08		44 547,10
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							203,17		6 731,02
		материалы							43 729,59		361 206,41
		накладные расходы							2 225,57		73 733,18
		сметная прибыль							1 681,98		55 723,94
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							230,01		3 004,16
		Итого ФОТ (справочно)							1 786,33		59 181,11
		Итого накладные расходы (справочно)							2 225,57		73 733,18
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 681,98		55 723,94
		Итого по разделу 1 Устройство покрытия по типу 1							53 028,39		590 664,88
Раздел 2. Устройство покрытия по типу 2											
6	ФЕР01-01-030-05	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3			0,117					
		Объем=(390*0,3) / 1000									
		2 ЭМ							434,89		50,88
		3 в т.ч. ОТм							74,25	8,69	33,13
		ЗТм	чел.-ч	5,5		0,6435					287,90
		Итого по расценке							434,89	50,88	
		ФОТ								8,69	287,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			7,99		264,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,00		132,43
		Всего по позиции							62,87		
7	ФЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2			0,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=390 / 1000									
		2 ЭМ					18,19		7,09		
		3 в т.ч. ОТм					3,11		1,21	33,13	40,09
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0897					
		Итого по расценке					18,19		7,09		
		ФОТ							1,21		40,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1,11		36,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,56		18,44
		Всего по позиции							8,76		
8	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий			100 м						0,87
		Объем=87 / 100									
		1 ОТ					590,51		513,74	33,13	17 020,21
		2 ЭМ					73,02		63,53		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		7,57	33,13	250,79
		4 М					3 690,05		3 210,34		
H	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		87					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		60,726					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,5655					
		Итого по расценке					4 353,58		3 787,61		
8.1	ФССЦ-05.2.03.03-0034	Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3	шт	100		87	76,34		6 641,58		
8.1.1	ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			10,9481	-34,17		-374,10	14,23	-5 323,44
8.1.2	ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-037	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза			10,9481	38,44		420,84	14,23	5 988,55
		ФОТ							521,31		17 271,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			766,33		25 388,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			698,56		23 143,14
		Всего по позиции							11 940,82		
9	ФЕР27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см			1000 м2						0,39
		Объем=390 / 1000									
		1 ОТ					253,43		98,84	33,13	3 274,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					4 745,30		1 850,67		
		3 в т.ч. ОТм					263,30		102,69	33,13	3 402,12
		4 М					61,00		23,79		
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,71		11,5869					
		ЗТм	чел.-ч	20,97		8,1783					
		Итого по расценке					5 059,73		1 973,30		
9.1	ФССЦ-02.2.04.04-0006	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм	м3	190,5		74,295	157,78		11 722,27		
9.1.1	ФССЦ-02.2.04.04-0006_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			118,872	-19,29		-2 293,04	12,54	-28 754,72
9.1.2	ФССЦ-02.2.04.04-0006_ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза			118,872	22,04		2 619,94	12,54	32 854,05
		ФОТ							201,53		6 676,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			296,25		9 814,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			270,05		8 946,76
		Всего по позиции							14 588,77		
10	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2			0,39					
		Объем=390 / 1000									
		2 ЭМ					119,54		46,62		
		3 в т.ч. ОТм					5,78		2,25	33,13	74,54
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.	м3	0		0					
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,1794					
		Итого по расценке					119,54		46,62		
10.1	ФССЦ-02.2.04.04-0006	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм	м3	63,5		24,765	157,78		3 907,42		
10.1.1	ФССЦ-02.2.04.04-0006_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			39,624	-19,29		-764,35	12,54	-9 584,95
10.1.2	ФССЦ-02.2.04.04-0006_ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза			39,624	22,04		873,31	12,54	10 951,31
		ФОТ							2,25		74,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,31		109,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3,02		99,88
Всего по позиции									4 069,33		
11	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,4056					
		Объем=1,04*390/1000									
		2 ЭМ					39,10		15,86		
		3 в т.ч. ОТм					7,15		2,90	33,13	96,08
H	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,417768					
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,267696					
Итого по расценке							39,10		15,86		
11.1	ФССЦ-01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	1,03		0,417768	1 690,00		706,03		
11.1.1	ФССЦ-01.2.01.01-1026_ФССЦпг-03-02-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			0,4303	-34,17		-14,70	14,23	-209,18
11.1.2	ФССЦ-01.2.01.01-1026_ФССЦпг-03-02-01-037	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 37 км	1 т груза			0,4303	38,44		16,54	14,23	235,36
		ФОТ							2,90		96,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,26		141,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			3,89		128,75
Всего по позиции									731,88		
12	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,39					
		Объем=390 / 1000									
		1 ОТ					182,32		71,10	33,13	2 355,54
		2 ЭМ					7 479,03		2 916,82		
		3 в т.ч. ОТм					234,46		91,44	33,13	3 029,41
		4 М					874,78		341,16		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	20,86		8,1354					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		7,3515					
Итого по расценке							8 536,13		3 329,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	105,2		41,028	491,01		20 145,16		
12.1.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			41,028	-19,29		-791,43	12,54	-9 924,53
12.1.2	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км ФОТ	1 т груза			41,028	22,04		904,26	12,54	11 339,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			162,54		5 384,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			238,93		7 915,88
									217,80		7 215,83
Всего по позиции									24 043,80		
13	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,39					
		Объем=390 / 1000 т.ч. до 10см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)									
		1 ОТ					3,29	12	15,40	33,13	510,20
		2 ЭМ					254,89	12	1 192,89		
		3 в т.ч. ОТм					5,95	12	27,85	33,13	922,67
		4 М					2,94	12	13,76		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	12	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	12	1,638					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	12	2,1996					
Итого по расценке							261,12		1 222,05		
13.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	13,15	12	61,542	491,01		30 217,74		
13.1.1	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			61,542	-19,29		-1 187,15	12,54	-14 886,86
13.1.2	ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км ФОТ	1 т груза			61,542	22,04		1 356,39	12,54	17 009,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			43,25		1 432,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			63,58		2 106,32
									57,96		1 920,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									31 730,57		
Итого по разделу 2 Устройство покрытия по типу 2 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							84 539,20		744 787,55
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							699,08		23 160,52
		Эксплуатация машин							6 144,36		76 497,28
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							244,60		8 103,60
		Материалы							77 695,76		645 129,75
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							76 929,25		635 435,61
		Дополнительная перевозка							766,51		9 694,14
		Строительные работы							87 176,80		832 170,69
		Строительные работы							86 410,29		822 476,55
		в том числе:									
		оплата труда							699,08		23 160,52
		эксплуатация машин и механизмов							6 144,36		76 497,28
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							244,60		8 103,60
		материалы							76 929,25		635 435,61
		накладные расходы							1 381,76		45 777,86
		сметная прибыль							1 255,84		41 605,28
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							766,51		9 694,14
		Итого ФОТ (справочно)							943,68		31 264,12
		Итого накладные расходы (справочно)							1 381,76		45 777,86
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 255,84		41 605,28
Итого по разделу 2 Устройство покрытия по типу 2									87 176,80		832 170,69
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							133 660,04		1 205 995,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 282,24		75 610,61
		Эксплуатация машин							9 722,44		121 044,38
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							447,77		14 834,62
		Материалы							121 655,36		1 009 340,32
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							120 658,84		996 642,02
		Дополнительная перевозка							996,52		12 698,30
		Строительные работы							140 205,19		1 422 835,57
		Строительные работы							139 208,67		1 410 137,27
		в том числе:									
		оплата труда							2 282,24		75 610,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022г. №69529-ИФ/09 прил.1	эксплуатация машин и механизмов							9 722,44	12,45	121 044,38
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							447,77		14 834,62
	(55), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022г. №69529-ИФ/09 прил.1	материалы							120 658,84	8,26	996 642,02
		накладные расходы							3 607,33		119 511,04
		сметная прибыль							2 937,82		97 329,22
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							996,52		12 698,30
		Итого ФОТ (справочно)							2 730,01		90 445,23
		Итого накладные расходы (справочно)							3 607,33		119 511,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 937,82		97 329,22
		НДС 20% (только ТЦ)									284 567,11
		ВСЕГО по смете							140 205,19		1 707 402,68